										Bouwkosten			38,75						**Ecokosten**			1,86				
								30		4		5		6					7		8		9			
		00.00.1		kg/eh	LC	OH	Freq		Ehd.	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud
4B		4B	00.00.2	**Terrein: opstallen**																							
		4B	00.00.3																								
92		4B	92.	**terrein: gebouwtjes en overkappingen**																							
	92.20	4B	92.20	**terrein: gebouwtjes en overkappingen**																							
		4B	**92.20.20-1**	**gebouwtjes en overkappingen**																							
		4B	92.20.20-111	opstal: prefab berging (6-8 m2), excl. fundering				1,00	st																		
		4B	92.20.20-111	prefab houten berging (6-8 m2), excl. fundering	824,0			1,00	st	-	-	-	-	2.234,13	2.234,13	2.234,13			-	-	-	-	528,45	528,45	528,45		
		4B	92.20.20-111														2.234,13									528,45	
		4B	92.20.20-112	opstal: betonvloer met vorstrand tbv berging				1,00	m2																		
		4B	92.20.20-112	zandaanvull.tbv.vloer.grdsl.	1.600,0			0,20	m3	21,30	4,26	1,00	0,20	-	-	12,01			5,05	1,01	1,00	0,20	-	-	1,38		
		4B	92.20.20-112	beton (200kg cement)	2.400,0			0,02	m3	68,45	1,03	4,00	0,06	-	-	3,35			81,48	1,22	4,00	0,06	-	-	1,33		
		4B	92.20.20-112	p.e.folie aanbrengen	0,2			1,10	m2	0,12	0,13	0,06	0,07	-	-	2,69			0,22	0,24	0,06	0,07	-	-	0,36		
		4B	92.20.20-112	bekisting trad.funderingsbalken	3,2			0,96	m2	3,39	3,25	0,70	0,67	-	-	29,29			1,05	1,01	0,70	0,67	-	-	2,26		
		4B	92.20.20-112	betonstaalnetten FeB 500HKN	1,0			4,50	kg	0,90	4,05	0,01	0,05	-	-	5,79			0,65	2,93	0,01	0,05	-	-	3,01		
		4B	92.20.20-112	beton C20/25 funderingsbalken	2.400,0			0,12	m3	76,05	9,13	1,25	0,15	10,53	1,26	16,20			81,48	9,78	1,25	0,15	3,00	0,36	10,42		
		4B	92.20.20-112	beton C20/25 vloeren	2.400,0			0,15	m3	76,05	11,41	0,75	0,11	10,53	1,58	17,35			81,48	12,22	0,75	0,11	3,00	0,45	12,88		
		4B	92.20.20-112	beton C20/25 toeslag kleinschalig werk	800,0			0,27	m3	25,35	6,84	1,50	0,41	-	-	22,54			-	-	1,50	0,41	-	-	0,75		
		4B	92.20.20-112	mobiele kraan 25 ton (beton)	0,2			0,14	uur	-	-	-	-	106,50	14,38	14,38			-	-	-	-	22,37	3,02	3,02		
		4B	92.20.20-112														123,60									35,41	
		4B	92.20.20-211	opstal: fietsenstalling (8 fietsen)				1,00	st																		
		4B	92.20.20-211	fietsenstalling (8 fietsen)	499,6			1,00	st	-	-	-	-	2.272,40	2.272,40	2.272,40			-	-	-	-	367,20	367,20	367,20		
		4B	92.20.20-211														2.272,40									367,20	
		4B	92.99																								
		4C	00.00.1																								