									Bouwkosten			38,75						Carbonfootprint			6,00					
							30		4		5		6					10		11		12				
		00.00.1		kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud
1H		1H	00.00.2	**Plafonds**																						
		1H	00.00.3																							
45		1H	45.	**plafondafwerkingen**																						
	45.00	1H	45.00	**plafondafwerkingen; bouwvoorzieningen**																						
		1H	**45.00.10-0**	**algemene maatregelen bestaande plafonds**																						
		1H	45.00.10-011	plafond: onderhoudsinspectie plafonds				1,00 m2																		
		1H	45.00.10-011	onderhoudsinspectie plafonds	-			1,00 m2	-	-	0,01	0,01	-	-	0,29			-	-	0,01	0,01	-	-	0,05		
		1H	45.00.10-011													0,29									0,05	
		1H	45.00.60-011	plafond: syst.steiger tpv bestaand element				1,00 m2																		
		1H	45.00.60-011	steigerwerk systeemsteiger	-			1,00 m2	-	-	0,30	0,30	-	-	11,63			-	-	0,30	0,30	-	-	1,80		
		1H	45.00.60-011	veiligheidsnet	0,0			1,00 m2	1,13	1,13	0,05	0,05	-	-	3,07			0,03	0,03	0,05	0,05	-	-	0,33		
		1H	45.00.60-011													14,69									2,13	
		1H	45.00.60-021	plafond: rolsteiger tpv bestaand element				1,00 m2																		
		1H	45.00.60-021	steigerwerk rolsteiger	-			1,00 m2	-	-	0,15	0,15	-	-	5,81			-	-	0,15	0,15	-	-	0,90		
		1H	45.00.60-021													5,81									0,90	
	45.10	1H	45.10	**plafondafwerkingen; algemeen**																						
		1H	**45.10.00-1**	**bestaande plafonds**																						
		1H	45.10.00-111	plafond: slp.plafondhangers				1,00 m2																		
		1H	45.10.00-111	slp.plafondhangers hoh.600mm	-			1,00 m2	-	-	0,10	0,10	-	-	3,88			-	-	0,10	0,10	-	-	0,60		
		1H	45.10.00-111													3,88									0,60	
		1H	45.10.00-301	plafond: slp.stukwerk op riet				1,00 m2																		
		1H	45.10.00-301	sloop stukwerk op riet	-			1,00 m2	-	-	0,35	0,35	-	-	13,56			-	-	0,35	0,35	-	-	2,10		
		1H	45.10.00-301													13,56									2,10	
		1H	45.10.00-302	plafond: slp.plaatmateriaal				1,00 m2																		
		1H	45.10.00-302	sloop gipsplaat plafond	-			1,00 m2	-	-	0,30	0,30	-	-	11,63			-	-	0,30	0,30	-	-	1,80		
		1H	45.10.00-302													11,63									1,80	
		1H	45.10.13-411	plafond vrv: hwc-plaat (buiten)				1,00 m2																		
		1H	45.10.13-411	sloop beplating/stuk.op riet	-			1,00 m2	-	-	0,35	0,35	-	-	13,56			-	-	0,35	0,35	-	-	2,10		
		1H	45.10.13-411	vuren 22x50 rachels balkon	0,6			2,50 m	0,40	1,00	0,06	0,15	-	-	6,81			0,18	0,45	0,06	0,15	-	-	1,35		
		1H	45.10.13-411	hwc-plaat 15mm afw. luifel/balkon	8,0			1,05 m2	20,65	21,68	0,30	0,32	-	-	33,89			2,36	2,48	0,30	0,32	-	-	4,37		
		1H	45.10.13-411	sauswerk plafond/wand buiten	0,8			1,00 m2	-	-	-	-	12,61	12,61	12,61			-	-	-	-	3,82	3,82	3,82		
		1H	45.10.13-411													66,87									11,64	
		1H	45.10.13-421	plafond vrv: red cedar (buiten)				1,00 m2																		
		1H	45.10.13-421	sloop beplating/stuk.op riet	-			1,00 m2	-	-	0,35	0,35	-	-	13,56			-	-	0,35	0,35	-	-	2,10		
		1H	45.10.13-421	vuren 22x50 rachels luifel	0,6			2,50 m	0,40	1,00	0,06	0,15	-	-	6,81			0,18	0,45	0,06	0,15	-	-	1,35		
		1H	45.10.13-421	western red cedar delen aanb	7,4			1,00 m2	63,98	63,98	0,40	0,40	-	-	79,48			6,40	6,40	0,40	0,40	-	-	8,80		
		1H	45.10.13-421													99,85									12,25	
		1H	45.10.14-511	plafond: vrv.stukwerk				1,00 m2																		
		1H	45.10.14-511	sloop slecht stukwerk	-			1,00 m2	-	-	0,30	0,30	-	-	11,63			-	-	0,30	0,30	-	-	1,80		
		1H	45.10.14-511	schuurwerk op(beton)plafond	6,3			1,00 m2	-	-	-	-	22,01	22,01	22,01			-	-	-	-	2,76	2,76	2,76		
		1H	45.10.14-511													33,64									4,56	
	45.11	1H	45.11	**plafondafwerkingen; plafondhangers**																						
		1H	**45.11.20-1**	**plafondhangers**																						
		1H	45.11.20-111	plafond aan: plaf.hangers <3m>				1,00 m2																		
		1H	45.11.20-111	vuren 38x125 plafondhangers	2,6			2,75 m	1,59	4,36	0,11	0,30	-	-	16,08			0,77	2,12	0,11	0,30	-	-	3,93		
		1H	45.11.20-111													16,08									3,93	
		1H	45.11.20-112	plafond aan: plaf.hangers <4m>				1,00 m2																		
		1H	45.11.20-112	vuren 38x150 plafondhangers	3,1			2,60 m	1,90	4,94	0,13	0,34	-	-	18,04			0,93	2,41	0,13	0,34	-	-	4,43		
		1H	45.11.20-112													18,04									4,43	
		1H	45.11.20-113	plafond aan: plaf.hangers <5m>				1,00 m2																		
		1H	45.11.20-113	vuren 38x175 plafondhangers	3,7			2,60 m	2,38	6,18	0,15	0,39	-	-	21,29			1,08	2,81	0,15	0,39	-	-	5,15		
		1H	45.11.20-113													21,29									5,15	
	45.21	1H	45.21	**plafondafwerkingen; afwerklagen en bekledingen**																						
		1H	**45.21.20-1**	**plafonds (kleinschalig)**																						
		1H	45.21.20-111	plafond aan: stukw. op steengaas				1,00 m2																		
		1H	45.21.20-111	stukadoorsgaas aanbr.	2,1			1,00 m2	5,37	5,37	0,35	0,35	-	-	18,93			4,42	4,42	0,35	0,35	-	-	6,52		
		1H	45.21.20-111	schuurwerk op(gaas)plafond	6,3			1,00 m2	-	-	-	-	25,58	25,58	25,58			-	-	-	-	3,52	3,52	3,52		
		1H	45.21.20-111	vuren 22x50 plafondrachels	0,6			4,00 m	0,40	1,60	0,06	0,24	-	-	10,90			0,18	0,72	0,06	0,24	-	-	2,16		
		1H	45.21.20-111													55,41									12,20	
		1H	45.21.20-121	plafond aan: stukw. op gipsplaat				1,00 m2																		
		1H	45.21.20-121	schuurwerk op(gipspl)plafond	5,0			1,00 m2	-	-	-	-	22,57	22,57	22,57			-	-	-	-	3,12	3,12	3,12		
		1H	45.21.20-121	vuren 22x50 plafondrachels	0,6			4,00 m	0,40	1,60	0,06	0,24	-	-	10,90			0,18	0,72	0,06	0,24	-	-	2,16		
		1H	45.21.20-121	gipsplaat 9.5mm plafond	13,3			1,10 m2	2,69	2,96	0,30	0,33	-	-	15,75			2,73	3,00	0,30	0,33	-	-	4,98		
		1H	45.21.20-121	steenwol (123) spijkerflensdeken 80mm	15,0			1,00 m2	4,44	4,44	0,10	0,10	-	-	8,31			22,99	22,99	0,10	0,10	-	-	23,59		
		1H	45.21.20-121													57,53									33,84	
		1H	45.21.20-211	plafond aan: gipsplaat op rachels				1,00 m2																		
		1H	45.21.20-211	vuren 22x50 plafondrachels	0,6			4,00 m	0,40	1,60	0,06	0,24	-	-	10,90			0,18	0,72	0,06	0,24	-	-	2,16		
		1H	45.21.20-211	gipsplaat 9.5mm plafond	13,3			1,10 m2	2,69	2,96	0,30	0,33	-	-	15,75			2,73	3,00	0,30	0,33	-	-	4,98		
		1H	45.21.20-211	vuren 13x57 plafondplint	0,4			1,00 m	1,25	1,25	0,11	0,11	-	-	5,51			0,12	0,12	0,11	0,11	-	-	0,78		
		1H	45.21.20-211	sauswerk plafond/wand binnen	0,8			1,00 m2	-	-	-	-	12,61	12,61	12,61			-	-	-	-	3,82	3,82	3,82		
		1H	45.21.20-211													44,76									11,74	
		1H	45.21.20-212	plafond aan: tweede rachellaag				1,00 m2																		
		1H	45.21.20-212	vuren 22x50 plafondrachels	0,6			3,00 m	0,40	1,20	0,06	0,18	-	-	8,18			0,18	0,54	0,06	0,18	-	-	1,62		
		1H	45.21.20-212													8,17									1,62	
		1H	45.21.20-213	plafond aan: tweede gipsplaat				1,00 m2																		
		1H	45.21.20-213	gipspl. 9.5mm plafond (tweede plaat)	13,3			1,10 m2	2,69	2,96	0,25	0,28	-	-	13,62			2,73	3,00	0,25	0,28	-	-	4,65		
		1H	45.21.20-213													13,62									4,65	
		1H	45.21.20-221	plafond aan: gipsplaat met isolatie (Rc=2,5)				1,00 m2																		
		1H	45.21.20-221	steenwolplaat (201) dik 80mm	2,8			1,00 m2	5,42	5,42	0,08	0,08	-	-	8,52			4,29	4,29	0,08	0,08	-	-	4,77		
		1H	45.21.20-221	polyetheenfolie dampr.laag	0,2			1,00 m2	1,27	1,27	0,05	0,05	-	-	3,21			0,42	0,42	0,05	0,05	-	-	0,72		
		1H	45.21.20-221	vuren 22x50 plafondrachels	0,6			4,00 m	0,40	1,60	0,06	0,24	-	-	10,90			0,18	0,72	0,06	0,24	-	-	2,16		
		1H	45.21.20-221	gipsplaat 9.5mm plafond	13,3			1,10 m2	2,69	2,96	0,30	0,33	-	-	15,75			2,73	3,00	0,30	0,33	-	-	4,98		
		1H	45.21.20-221	vuren 13x57 plafondplint	0,4			1,00 m	1,25	1,25	0,11	0,11	-	-	5,51			0,12	0,12	0,11	0,11	-	-	0,78		
		1H	45.21.20-221	sauswerk plafond/wand binnen	0,8			1,00 m2	-	-	-	-	12,61	12,61	12,61			-	-	-	-	3,82	3,82	3,82		
		1H	45.21.20-221													56,49									17,23	
		1H	45.21.20-311	plafond aan: hwc-plaat op rachels				1,00 m2																		
		1H	45.21.20-311	vuren 22x50 plafondrachels	0,6			2,50 m	0,40	1,00	0,06	0,15	-	-	6,81			0,18	0,45	0,06	0,15	-	-	1,35		
		1H	45.21.20-311	hwc-plaat 15mm plafondplaat	10,5			1,10 m2	20,65	22,72	0,30	0,33	-	-	35,50			7,45	8,20	0,30	0,33	-	-	10,18		
		1H	45.21.20-311	vuren 13x57 plafondplint	0,4			1,00 m	1,25	1,25	0,11	0,11	-	-	5,51			0,12	0,12	0,11	0,11	-	-	0,78		

									Bouwkosten			38,75						Carbonfootprint			6,00					
						30			4		5		6					10		11		12				
	00.00.1		kg/eh	LC	OH	Freq		Ehd.	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud
1H	45.21.20-311	sauswerk plafond/wand binnen	0,8				1,00	m2	-	-	-	-	12,61	12,61	12,61			-	-	-	-	3,82	3,82	3,82		
1H	45.21.20-311															60,43									16,13	
1H	45.21.20-411	plafond aan: multiplex op rachels					1,00	m2																		
1H	45.21.20-411	vuren 22x50 plafondrachels	0,6				4,00	m	0,40	1,60	0,06	0,24	-	-	10,90			0,18	0,72	0,06	0,24	-	-	2,16		
1H	45.21.20-411	mplex.l/WBP 18mm plaf.	9,7				1,10	m2	22,45	24,70	0,75	0,83	-	-	56,66			12,25	13,47	0,75	0,83	-	-	18,42		
1H	45.21.20-411	vuren 13x57 plafondplint	0,4				1,00	m	1,25	1,25	0,11	0,11	-	-	5,51			0,12	0,12	0,11	0,11	-	-	0,78		
1H	45.21.20-411	startsysteem (tarnsparant 3x)	0,4				1,00	m2	-	-	-	-	33,12	33,12	33,12			-	-	-	-	4,45	4,45	4,45		
1H	45.21.20-411															106,19									25,81	
1H	45.21.20-511	plafond aan: panelenplafond metaal					1,00	m2																		
1H	45.21.20-511	panelenplafond metaal	21,4				1,00	m2	62,16	62,16	1,50	1,50	-	-	120,28			39,25	39,25	1,50	1,50	-	-	48,25		
1H	45.21.20-511															120,28									48,25	
1H	45.21.20-611	plafond voorz: steenwolgaasdek					1,00	m2																		
1H	45.21.20-611	steenwol (123) spijkerflensdeken 80mm	15,0				1,00	m2	4,44	4,44	0,10	0,10	-	-	8,31			22,99	22,99	0,10	0,10	-	-	23,59		
1H	45.21.20-611															8,31									23,59	
1H	**45.21.25-2**	**plafonds**																								
1H	45.21.25-211	plafond: gipsplaat op rachels					1,00	m2																		
1H	45.21.25-211	strukt.spuitw. wand/plafond.	0,8				1,00	m2	-	-	-	-	5,92	5,92	5,92			-	-	-	-	5,46	5,46	5,46		
1H	45.21.25-211	vuren 22x50 plafondrachels	0,6				4,00	m	0,40	1,60	0,06	0,24	-	-	10,90			0,18	0,72	0,06	0,24	-	-	2,16		
1H	45.21.25-211	gipsplaat 9.5mm plafond	13,3				1,10	m2	2,69	2,96	0,30	0,33	-	-	15,75			2,73	3,00	0,30	0,33	-	-	4,98		
1H	45.21.25-211	vuren 13x57 plafondplint	0,4				2,00	m	1,25	2,49	0,11	0,22	-	-	11,02			0,12	0,24	0,11	0,22	-	-	1,56		
1H	45.21.25-211															43,58									14,16	
1H	45.21.25-293	plafond: spuitwerkplafond					1,00	m2																		
1H	45.21.25-293	strukt.spuitw. wand/plafond.	0,8				1,00	m2	-	-	-	-	5,92	5,92	5,92			-	-	-	-	5,46	5,46	5,46		
1H	45.21.25-293															5,91									5,46	
1H	45.21.25-293																									
1H	**45.21.70-1**	**plafonds (kleinschalig) plan-onderhoud**																								
1H	45.21.70-111	plafond plan-onderhoud: stukw. op steengaas		40	-		1,00	m2																		
1H	45.21.70-111	vervolgsysteem binnen (kwartstructuurverf)	0,8	40	20	0,5	1,00	m2	-	-	-	-	16,80	8,40	8,40			-	-	-	-	3,05	1,52	1,52		
1H	45.21.70-111	sloop stukwerk op riet	-	40	40	-	1,00	m2	-	-	0,35	-	-	-	-			-	-	0,35	-	-	-	-		
1H	45.21.70-111	stukadoorsgaas aanbr.	2,1	40	40	-	1,00	m2	5,37	-	0,35	-	-	-	-			4,42	-	0,35	-	-	-	-		
1H	45.21.70-111	schuurwerk op(gaas)plafond	6,3	40	40	-	1,00	m2	-	-	-	-	25,58	-	-			-	-	-	-	3,52	-	-		
1H	45.21.70-111	vuren 22x50 plafondrachels	0,6	40	40	-	4,00	m	0,40	-	0,06	-	-	-	-			0,18	-	0,06	-	-	-	-		
1H	45.21.70-111																8,40									1,52
1H	45.21.70-121	plafond plan-onderhoud: stukw. op gipsplaat		40	-		1,00	m2																		
1H	45.21.70-121	vervolgsysteem binnen (kwartstructuurverf)	0,8	40	20	0,5	1,00	m2	-	-	-	-	16,80	8,40	8,40			-	-	-	-	3,05	1,52	1,52		
1H	45.21.70-121	sloop gipsplaat plafond	-	40	40	-	1,00	m2	-	-	0,30	-	-	-	-			-	-	0,30	-	-	-	-		
1H	45.21.70-121	schuurwerk op(gipspl)plafond	5,0	40	40	-	1,00	m2	-	-	-	-	22,57	-	-			-	-	-	-	3,12	-	-		
1H	45.21.70-121	vuren 22x50 plafondrachels	0,6	40	40	-	4,00	m	0,40	-	0,06	-	-	-	-			0,18	-	0,06	-	-	-	-		
1H	45.21.70-121	gipsplaat 9.5mm plafond	13,3	40	40	-	1,10	m2	2,69	-	0,30	-	-	-	-			2,73	-	0,30	-	-	-	-		
1H	45.21.70-121	steenwol (123) spijkerflensdeken 80mm	15,0	40	40	-	1,00	m2	4,44	-	0,10	-	-	-	-			22,99	-	0,10	-	-	-	-		
1H	45.21.70-121																8,40									1,52
1H	45.21.70-211	plafond plan-onderhoud: gipsplaat op rachels		40	-		1,00	m2																		
1H	45.21.70-211	vervolgsysteem binnen (kwartstructuurverf)	0,8	40	20	0,5	1,00	m2	-	-	-	-	16,80	8,40	8,40			-	-	-	-	3,05	1,52	1,52		
1H	45.21.70-211	sloop gipsplaat plafond	-	40	40	-	1,00	m2	-	-	0,30	-	-	-	-			-	-	0,30	-	-	-	-		
1H	45.21.70-211	vuren 22x50 plafondrachels	0,6	40	40	-	4,00	m	0,40	-	0,06	-	-	-	-			0,18	-	0,06	-	-	-	-		
1H	45.21.70-211	gipsplaat 9.5mm plafond	13,3	40	40	-	1,10	m2	2,69	-	0,30	-	-	-	-			2,73	-	0,30	-	-	-	-		
1H	45.21.70-211	vuren 13x57 plafondplint	0,4	40	40	-	1,00	m	1,25	-	0,11	-	-	-	-			0,12	-	0,11	-	-	-	-		
1H	45.21.70-211	sauswerk plafond/wand binnen	0,8	40	40	-	1,00	m2	-	-	-	-	12,61	-	-			-	-	-	-	3,82	-	-		
1H	45.21.70-211																8,40									1,52
1H	45.21.70-212	plafond plan-onderhoud: tweede rachellaag		40	-		1,00	m2																		
1H	45.21.70-212	vuren 22x50 plafondrachels	0,6	40	40	-	3,00	m	0,40	-	0,06	-	-	-	-			0,18	-	0,06	-	-	-	-		
1H	45.21.70-212																-									-
1H	45.21.70-213	plafond plan-onderhoud: tweede gipsplaat		40	-		1,00	m2																		
1H	45.21.70-213	gipspl. 9.5mm plafond (tweede plaat)	13,3	40	40	-	1,10	m2	2,69	-	0,25	-	-	-	-			2,73	-	0,25	-	-	-	-		
1H	45.21.70-213																-									-
1H	45.21.70-221	plafond plan-onderhoud: gipsplaat met isolatie (Rc=2,5)		40	-		1,00	m2																		
1H	45.21.70-221	vervolgsysteem binnen (kwartstructuurverf)	0,8	40	20	0,5	1,00	m2	-	-	-	-	16,80	8,40	8,40			-	-	-	-	3,05	1,52	1,52		
1H	45.21.70-221	sloop gipsplaat plafond	-	40	40	-	1,00	m2	-	-	0,30	-	-	-	-			-	-	0,30	-	-	-	-		
1H	45.21.70-221	steenwolplaat (201) dik 80mm	2,8	40	40	-	1,00	m2	5,42	-	0,08	-	-	-	-			4,29	-	0,08	-	-	-	-		
1H	45.21.70-221	polyetheenfolie dampr.laag	0,2	40	40	-	1,00	m2	1,27	-	0,05	-	-	-	-			0,42	-	0,05	-	-	-	-		
1H	45.21.70-221	vuren 22x50 plafondrachels	0,6	40	40	-	4,00	m	0,40	-	0,06	-	-	-	-			0,18	-	0,06	-	-	-	-		
1H	45.21.70-221	gipsplaat 9.5mm plafond	13,3	40	40	-	1,10	m2	2,69	-	0,30	-	-	-	-			2,73	-	0,30	-	-	-	-		
1H	45.21.70-221	vuren 13x57 plafondplint	0,4	40	40	-	1,00	m	1,25	-	0,11	-	-	-	-			0,12	-	0,11	-	-	-	-		
1H	45.21.70-221	sauswerk plafond/wand binnen	0,8	40	40	-	1,00	m2	-	-	-	-	12,61	-	-			-	-	-	-	3,82	-	-		
1H	45.21.70-221																8,40									1,52
1H	45.21.70-311	plafond plan-onderhoud: hwc-plaat op rachels		40	-		1,00	m2																		
1H	45.21.70-311	vervolgsysteem binnen (kwartstructuurverf)	0,8	40	20	0,5	1,00	m2	-	-	-	-	16,80	8,40	8,40			-	-	-	-	3,05	1,52	1,52		
1H	45.21.70-311	sloop beplating/stuk.op riet	-	40	40	-	1,00	m2	-	-	0,35	-	-	-	-			-	-	0,35	-	-	-	-		
1H	45.21.70-311	vuren 22x50 plafondrachels	0,6	40	40	-	2,50	m	0,40	-	0,06	-	-	-	-			0,18	-	0,06	-	-	-	-		
1H	45.21.70-311	hwc-plaat 15mm plafondplaat	10,5	40	40	-	1,10	m2	20,65	-	0,30	-	-	-	-			7,45	-	0,30	-	-	-	-		
1H	45.21.70-311	vuren 13x57 plafondplint	0,4	40	40	-	1,00	m	1,25	-	0,11	-	-	-	-			0,12	-	0,11	-	-	-	-		
1H	45.21.70-311	sauswerk plafond/wand binnen	0,8	40	40	-	1,00	m2	-	-	-	-	12,61	-	-			-	-	-	-	3,82	-	-		
1H	45.21.70-311																8,40									1,52
1H	45.21.70-411	plafond plan-onderhoud: multiplex op rachels		40	-		1,00	m2																		
1H	45.21.70-411	vervolgsysteem (transparant 2x)	0,2	40	7	3,3	1,00	m2	-	-	-	-	22,67	74,47	74,47			-	-	-	-	3,11	10,20	10,20		
1H	45.21.70-411	sloop beplating/stuk.op riet	-	40	40	-	1,00	m2	-	-	0,35	-	-	-	-			-	-	0,35	-	-	-	-		
1H	45.21.70-411	vuren 22x50 plafondrachels	0,6	40	40	-	4,00	m	0,40	-	0,06	-	-	-	-			0,18	-	0,06	-	-	-	-		
1H	45.21.70-411	mplex.l/WBP 18mm plaf.	9,7	40	40	-	1,10	m2	22,45	-	0,75	-	-	-	-			12,25	-	0,75	-	-	-	-		
1H	45.21.70-411	vuren 13x57 plafondplint	0,4	40	40	-	1,00	m	1,25	-	0,11	-	-	-	-			0,12	-	0,11	-	-	-	-		
1H	45.21.70-411	startsysteem (tarnsparant 3x)	0,4	40	40	-	1,00	m2	-	-	-	-	33,12	-	-			-	-	-	-	4,45	-	-		
1H	45.21.70-411																74,47									10,20
1H	45.21.70-511	plafond plan-onderhoud: panelenplafond metaal		40	-		1,00	m2																		
1H	45.21.70-511	sloop beplating/stuk.op riet	-	40	40	-	1,00	m2	-	-	0,35	-	-	-	-			-	-	0,35	-	-	-	-		
1H	45.21.70-511	panelenplafond metaal	21,4	40	40	-	1,00	m2	62,16	-	1,50	-	-	-	-			39,25	-	1,50	-	-	-	-		
1H	45.21.70-511																-									-
1H	45.21.70-611	plafond voorz plan-onderhoud: steenwolgaasdek		40	-		1,00	m2																		
1H	45.21.70-611	steenwol (123) spijkerflensdeken 80mm	15,0	40	40	-	1,00	m2	4,44	-	0,10	-	-	-	-			22,99	-	0,10	-	-	-	-		
1H	45.21.70-611																-									-
1H	**45.21.75-2**	**plafonds plan-onderhoud**																								

										Bouwkosten			38,75						Carbonfootprint			6,00					
						30				4		5		6					10		11		12				
		00:00:1		kg/eh	LC	OH	Freq		Ehd.	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud
	1H	45.21.75-211	plafond plan-onderhoud: gipsplaat op rachels		40	-		1,00	m2																		
	1H	45.21.75-211	vervolgsysteem binnen (kwartstructuurverf)	0,8	40	20	0,5	1,00	m2	-	-	-	-	16,80	8,40	8,40			-	-	-	-	3,05	1,52	1,52		
	1H	45.21.75-211	sloop gipsplaat plafond	-	40	40	-	1,00	m2	-	-	0,30	-	-	-	-			-	-	0,30	-	-	-	-		
	1H	45.21.75-211	vuren 22x50 plafondrachels	0,6	40	40	-	4,00	m	0,40	-	0,06	-	-	-	-			0,18	-	0,06	-	-	-	-		
	1H	45.21.75-211	gipsplaat 9.5mm plafond	13,3	40	40	-	1,10	m2	2,69	-	0,30	-	-	-	-			2,73	-	0,30	-	-	-	-		
	1H	45.21.75-211	vuren 13x57 plafondplint	0,4	40	40	-	2,00	m	1,25	-	0,11	-	-	-	-			0,12	-	0,11	-	-	-	-		
	1H	45.21.75-211	sauswerk plafond/wand binnen	0,8	40	40	-	1,00	m2	-	-	-	-	12,61	-	-			-	-	-	-	3,82	-	-		
	1H	45.21.75-211																8,40									1,52
	1H	45.21.75-293	plafond plan-onderhoud: spuitwerkplafond		-	-		1,00	m2																		
	1H	45.21.75-293	vervolgsysteem binnen (kwartstructuurverf)	0,8	20	20	0,5	1,00	m2	-	-	-	-	16,80	8,40	8,40			-	-	-	-	3,05	1,52	1,52		
	1H	45.21.75-293																8,40									1,52
45.23	1H	45.23	**plafondafwerkingen; systeemplafonds**																								
	1H	**45.23.25-7**	**systeemplafonds**																								
	1H	45.23.25-711	plafond: systeemplaf. vlakke plaat					1,00	m2																		
	1H	45.23.25-711	systeemplafond rand	2,2				1,00	m	-	-	-	-	10,90	10,90	10,90			-	-	-	-	6,30	6,30	6,30		
	1H	45.23.25-711	systeemplafond vlak 600x1200 plat	29,3				1,00	m2	-	-	-	-	34,08	34,08	34,08			-	-	-	-	16,86	16,86	16,86		
	1H	45.23.25-711															44,97									23,15	
	1H	45.23.25-721	plafond: systeemplaf. verdiept					1,00	m2																		
	1H	45.23.25-721	systeemplafond rand	2,2				1,00	m	-	-	-	-	10,90	10,90	10,90			-	-	-	-	6,30	6,30	6,30		
	1H	45.23.25-721	systeemplafond vlak 600x600 diep	30,4				1,00	m2	-	-	-	-	39,79	39,79	39,79			-	-	-	-	20,33	20,33	20,33		
	1H	45.23.25-721															50,68									26,63	
	1H	45.23.25-721																									
	1H	**45.23.75-7**	**systeemplafonds plan-onderhoud**																								
	1H	45.23.75-711	plafond plan-onderhoud: systeemplaf. vlakke plaat		-	-		1,00	m2																		
	1H	45.23.75-711	sloop gipsplaat plafond	-	30	30	-	1,00	m2	-	-	0,30	-	-	-	-			-	-	0,30	-	-	-	-		
	1H	45.23.75-711	systeemplafond rand	2,2	30	30	-	1,00	m	-	-	-	-	10,90	-	-			-	-	-	-	6,30	-	-		
	1H	45.23.75-711	systeemplafond vlak 600x1200 plat	29,3	30	30	-	1,00	m2	-	-	-	-	34,08	-	-			-	-	-	-	16,86	-	-		
	1H	45.23.75-711																-									-
	1H	45.23.75-721	plafond plan-onderhoud: systeemplaf. verdiept		-	-		1,00	m2																		
	1H	45.23.75-721	sloop gipsplaat plafond	-	30	30	-	1,00	m2	-	-	0,30	-	-	-	-			-	-	0,30	-	-	-	-		
	1H	45.23.75-721	systeemplafond rand	2,2	30	30	-	1,00	m	-	-	-	-	10,90	-	-			-	-	-	-	6,30	-	-		
	1H	45.23.75-721	systeemplafond vlak 600x600 diep	30,4	30	30	-	1,00	m2	-	-	-	-	39,79	-	-			-	-	-	-	20,33	-	-		
	1H	45.23.75-721																-									-
45.24	1H	45.24	**plafondafwerkingen; koofconstructies**																								
	1H	**45.24.20-8**	**koofconstructies**																								
	1H	45.24.20-811	plafond rand: koofconstructie					1,00	m																		
	1H	45.24.20-811	vuren 50x50 regelwerk koof	1,4				2,15	m	0,91	1,96	0,20	0,43	-	-	18,62			0,41	0,87	0,20	0,43	-	-	3,45		
	1H	45.24.20-811	mplex.l/WBP 18mm plaf.koof	9,7				0,55	m2	22,45	12,35	0,75	0,41	-	-	28,33			12,25	6,73	0,75	0,41	-	-	9,21		
	1H	45.24.20-811	startsysteem zijdeglans (dekkend)	0,4				0,50	m2	-	-	-	-	35,00	17,50	17,50			-	-	-	-	6,04	3,02	3,02		
	1H	45.24.20-811															64,45									15,68	
	1H	45.24.20-811																									
	1H	**45.24.70-8**	**koofconstructies plan-onderhoud**																								
	1H	45.24.70-811	plafond rand plan-onderhoud: koofconstructie		-	-		1,00	m																		
	1H	45.24.70-811	vervolgsysteem (dekkend)	0,1	40	20	0,5	0,50	m2	-	-	-	-	17,71	4,43	4,43			-	-	-	-	3,00	0,75	0,75		
	1H	45.24.70-811	sloop wandafwerking	-	40	40	-	1,00	m2	-	-	0,35	-	-	-	-			-	-	0,35	-	-	-	-		
	1H	45.24.70-811	vuren 50x50 regelwerk koof	1,4	40	40	-	2,15	m	0,91	-	0,20	-	-	-	-			0,41	-	0,20	-	-	-	-		
	1H	45.24.70-811	mplex.l/WBP 18mm plaf.koof	9,7	40	40	-	0,55	m2	22,45	-	0,75	-	-	-	-			12,25	-	0,75	-	-	-	-		
	1H	45.24.70-811	startsysteem zijdeglans (dekkend)	0,4	40	40	-	0,50	m2	-	-	-	-	35,00	-	-			-	-	-	-	6,04	-	-		
	1H	45.24.70-811																4,43									0,75
45.26	1H	45.26	**plafondafwerkingen; schilderwerk (bestaand plafond)**																								
	1H	**45.26.50-0**	**schilderwerk bestaande buitenplafonds**																								
	1H	45.26.50-011	luifel/balkon afw: sts.dekk.beits					1,00	m2																		
	1H	45.26.50-011	startsysteem zijdeglans (dekkend)	0,4				1,00	m2	-	-	-	-	35,00	35,00	35,00			-	-	-	-	6,04	6,04	6,04		
	1H	45.26.50-011															34,99									6,04	
	1H	45.26.50-091	luifel/balkon afw: sts.struc.muurverf					1,00	m2																		
	1H	45.26.50-091	startsysteem (kwartsstructuurverf)	1,0				1,00	m2	-	-	-	-	21,91	21,91	21,91			-	-	-	-	4,20	4,20	4,20		
	1H	45.26.50-091															21,91									4,20	
	1H	**45.26.50-1**	**schilderwerk bestaande binnenplafonds**																								
	1H	45.26.50-191	plafond afw: sts.struct.muurv.					1,00	m2																		
	1H	45.26.50-191	startsysteem (kwartsstructuurverf)	1,0				1,00	m2	-	-	-	-	21,91	21,91	21,91			-	-	-	-	4,20	4,20	4,20		
	1H	45.26.50-191															21,91									4,20	
	1H	45.26.51-011	luifel/balkon afw: vrv.dekk.beits					1,00	m2																		
	1H	45.26.51-011	vervangsysteem (dekkend)	0,4				1,00	m2	-	-	-	-	52,90	52,90	52,90			-	-	-	-	8,64	8,64	8,64		
	1H	45.26.51-011															52,90									8,64	
	1H	45.26.51-091	luifel/balkon afw: vrv.struc.muurverf					1,00	m2																		
	1H	45.26.51-091	vervangsyteem buiten (kwartsstructuurverf)	1,0				1,00	m2	-	-	-	-	32,97	32,97	32,97			-	-	-	-	5,80	5,80	5,80		
	1H	45.26.51-091															32,97									5,80	
	1H	45.26.51-191	plafond afw: vrv.struc.muurv.					1,00	m2																		
	1H	45.26.51-191	vervangsyteem binnen (kwartsstructuurverf)	1,0				1,00	m2	-	-	-	-	32,97	32,97	32,97			-	-	-	-	5,80	5,80	5,80		
	1H	45.26.51-191															32,97									5,80	
	1H	45.26.52-011	luifel/balkon afw: vlg.dekk.beits					1,00	m2																		
	1H	45.26.52-011	vervolgsysteem (dekkend)	0,1				1,00	m2	-	-	-	-	17,71	17,71	17,71			-	-	-	-	3,00	3,00	3,00		
	1H	45.26.52-011															17,71									2,99	
	1H	45.26.52-091	luifel/balkon afw: vlg.struc.muurverf					1,00	m2																		
	1H	45.26.52-091	vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf)	0,8				1,00	m2	-	-	-	-	16,80	16,80	16,80			-	-	-	-	3,05	3,05	3,05		
	1H	45.26.52-091															16,79									3,05	
	1H	45.26.52-191	plafond afw: vlg.struc.muurv.					1,00	m2																		
	1H	45.26.52-191	vervolgsysteem binnen (kwartstructuurverf)	0,8				1,00	m2	-	-	-	-	16,80	16,80	16,80			-	-	-	-	3,05	3,05	3,05		
	1H	45.26.52-191															16,79									3,05	
	1H	45.99																									
	2A	00:00:1																									