

| 2D | 2D | 00.00.1 | E-installaties: communicatie, beveiliging | kg/eh | LC | OH | 30 Freq | Ehd. | Bouwkosten | | | | | | totaal | bouw | onderhoud |
|-------|----|--------------|---|-------|----|----|------------|------|------------|---|---|-------|--------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 38,75 | mat/eh | tll mat | | | |
| 64 | 2D | 00.00.2 | E-installaties: communicatie, beveiliging | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 00.00.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64.11 | 2D | 64. | communicatie | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11 | communicatie; signalering | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.20-2 | signalering (kleinschalig) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.20-231 | communicatie aan: loze leiding (7m) | | | | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.20-231 | loze leiding ca. 7m | 2,1 | | | | 1,00 | st | - | - | - | - | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
| | 2D | 64.11.20-231 | | | | | | | | | | | | | | 59,00 | |
| | 2D | 64.11.20-431 | communicatie aan: deurbel | | | | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.20-431 | elektrische belinstallatie (1 won) | 1,2 | | | | 1,00 | st | - | - | - | - | 126,60 | 126,60 | 126,60 | |
| | 2D | 64.11.20-431 | | | | | | | | | | | | | | 126,60 | |
| | 2D | 64.11.20-432 | communicatie aan: deurintercom | | | | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.20-432 | elektrische deurintercom (1 won) | 0,2 | | | | 1,00 | st | - | - | - | - | 210,82 | 210,82 | 210,82 | |
| | 2D | 64.11.20-432 | | | | | | | | | | | | | | 210,81 | |
| | 2D | 64.11.25-2 | signalering | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.25-231 | communicatie: loze leiding (7m) | | | | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.25-231 | loze leiding ca. 7m (20w) | 2,1 | | | | 1,00 | st | - | - | - | - | 48,21 | 48,21 | 48,21 | |
| | 2D | 64.11.25-231 | | | | | | | | | | | | | | 48,21 | |
| | 2D | 64.11.25-431 | communicatie: deurbel | | | | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.25-431 | elektrische belinstallatie (20w) | 1,2 | | | | 1,00 | st | - | - | - | - | 114,73 | 114,73 | 114,73 | |
| | 2D | 64.11.25-431 | | | | | | | | | | | | | | 114,73 | |
| | 2D | 64.11.25-432 | communicatie: deurintercom | | | | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.25-432 | elektrische deurintercom (20w) | 3,3 | | | | 1,00 | st | - | - | - | - | 262,61 | 262,61 | 262,61 | |
| | 2D | 64.11.25-432 | | | | | | | | | | | | | | 262,60 | |
| | 2D | 64.11.25-437 | communicatie: huistelefoon met beeldscherm | | | | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.25-437 | huis- en deurtelefoon | 0,2 | | | | 1,00 | st | - | - | - | - | 1.144,42 | 1.144,42 | 1.144,42 | |
| | 2D | 64.11.25-437 | | | | | | | | | | | | | | 1.144,42 | |
| | 2D | 64.11.25-437 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.70-2 | signalering (kleinschalig) plan-onderhoud | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.70-231 | communicatie plan-onderhoud: loze leiding (7m) | | 40 | - | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.70-231 | loze leiding ca. 7m | 2,1 | 40 | 40 | - | 1,00 | st | - | - | - | - | 59,00 | - | - | |
| | 2D | 64.11.70-231 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | 2D | 64.11.70-431 | communicatie plan-onderhoud: deurbel | | 25 | - | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.70-431 | elektrische belinstallatie (1 won) | 1,2 | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | st | - | - | - | - | 126,60 | 25,32 | 25,32 | |
| | 2D | 64.11.70-431 | | | | | | | | | | | | | | 25,32 | |
| | 2D | 64.11.70-432 | communicatie plan-onderhoud: deurintercom | | 25 | - | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.70-432 | elektrische deurintercom (1 won) | 0,2 | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | st | - | - | - | - | 210,82 | 42,16 | 42,16 | |
| | 2D | 64.11.70-432 | | | | | | | | | | | | | | 42,16 | |
| | 2D | 64.11.75-2 | signalering plan-onderhoud | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.75-231 | communicatie plan-onderhoud: loze leiding (7m) | | 40 | - | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.75-231 | loze leiding ca. 7m (20w) | 2,1 | 40 | 40 | - | 1,00 | st | - | - | - | - | 48,21 | - | - | |
| | 2D | 64.11.75-231 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | 2D | 64.11.75-431 | communicatie plan-onderhoud: deurbel | | 25 | - | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.75-431 | elektrische belinstallatie (20w) | 1,2 | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | st | - | - | - | - | 114,73 | 22,95 | 22,95 | |
| | 2D | 64.11.75-431 | | | | | | | | | | | | | | 22,95 | |
| | 2D | 64.11.75-432 | communicatie plan-onderhoud: deurintercom | | 25 | - | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.75-432 | elektrische deurintercom (20w) | 3,3 | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | st | - | - | - | - | 262,61 | 52,52 | 52,52 | |
| | 2D | 64.11.75-432 | | | | | | | | | | | | | | 52,52 | |
| | 2D | 64.11.75-437 | communicatie plan-onderhoud: huistelefoon met beeldscherm | | 25 | - | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.11.75-437 | huis- en deurtelefoon | 0,2 | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | st | - | - | - | - | 1.144,42 | 228,88 | 228,88 | |
| | 2D | 64.11.75-437 | | | | | | | | | | | | | | 228,88 | |
| 64.21 | 2D | 64.21 | communicatie; telefoon- en geluidsinstallaties | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 64.21.25-4 | telefoon- en geluidsinstallatie | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 64.21.25-438 | communicatie: draadloze telefoon installatie | | | | | 1,00 | m2 | | | | | | | | |
| | 2D | 64.21.25-438 | draadloze telefonie installatie (DECT) | - | | | | 1,00 | m2 | - | - | - | - | 5,65 | 5,65 | 5,65 | |
| | 2D | 64.21.25-438 | | | | | | | | | | | | | | 5,65 | |
| | 2D | 64.21.25-611 | communicatie: audio installatie | | | | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.21.25-611 | versterker, cd-speler, tuner en luidsprekers | 0,2 | | | | 1,00 | st | - | - | - | - | 6.016,36 | 6.016,36 | 6.016,36 | |
| | 2D | 64.21.25-611 | | | | | | | | | | | | | | 6.016,36 | |
| | 2D | 64.21.25-611 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 64.21.75-4 | telefoon- en geluidsinstallatie plan-onderhoud | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 64.21.75-438 | communicatie plan-onderhoud: draadloze telefoon installatie | | 25 | - | | 1,00 | m2 | | | | | | | | |
| | 2D | 64.21.75-438 | draadloze telefonie installatie (DECT) | - | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | m2 | - | - | - | - | 5,65 | 1,13 | 1,13 | |
| | 2D | 64.21.75-438 | | | | | | | | | | | | | | 1,13 | |

| | | | | | | | | Bouwkosten 38,75 | | | | | | | | | |
|-------|--------------|---|---|-----|----|-----|------|------------------|---------|--------|--------|-------|--------|----------|----------|-----------|----------|
| | | | | | | | | 4 | | 5 | | 6 | | | | | |
| | | | | | | | | mat/eh | tll mat | mu/eh | tll mu | oa/eh | tll oa | totaal | bouw | onderhoud | |
| | | | | | | | | kg/eh | LC | OH | Freq | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64.41 | 2D | 64.21.75-611 | communicatie plan-onderhoud: audio installatie | | 25 | - | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.21.75-611 | versterker, cd-speler, tuner en luidsprekers | 0,2 | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | st | - | - | - | - | 6.016,36 | 1.203,27 | 1.203,27 | |
| | 2D | 64.21.75-611 | | | | | | | | | | | | | | | 1.203,27 |
| | 2D | 64.41 | communicatie; data-communicatie | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 64.41.25-1 | data-communicatie | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 64.41.25-111 | communicatie: universeel netwerk cat. 6 / aansl. | | | | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.41.25-111 | telefoon-/data-installatie aansl. UTP cat. 6 | - | | | | 1,00 | st | - | - | - | - | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| | 2D | 64.41.25-111 | | | | | | | | | | | | | | | 215,00 |
| | 2D | 64.41.25-511 | communicatie: data-communicatie installatie | | | | | 1,00 | m2 | | | | | | | | |
| | 2D | 64.41.25-511 | telefooninstallatie (per m2 bvo) | 0,2 | | | | 1,00 | m2 | - | - | - | - | 1,21 | 1,21 | 1,21 | |
| | 2D | 64.41.25-511 | geluids distributie installatie (per m2 bvo) | 0,2 | | | | 1,00 | m2 | - | - | - | - | 2,41 | 2,41 | 2,41 | |
| | 2D | 64.41.25-511 | data bekabeling ed. (per m2 bvo) | 0,2 | | | | 1,00 | m2 | - | - | - | - | 12,05 | 12,05 | 12,05 | |
| | 2D | 64.41.25-511 | | | | | | | | | | | | | | | 15,66 |
| | 2D | 64.41.25-511 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64.60 | 2D | 64.41.75-1 | data-communicatie plan-onderhoud | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 64.41.75-111 | communicatie plan-onderhoud: universeel netwerk cat. 6 / aansl. | | 25 | - | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.41.75-111 | telefoon-/data-installatie aansl. UTP cat. 6 | - | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | st | - | - | - | - | 215,00 | 43,00 | 43,00 | |
| | 2D | 64.41.75-111 | | | | | | | | | | | | | | | 43,00 |
| | 2D | 64.41.75-511 | communicatie plan-onderhoud: data-communicatie installatie | | 25 | - | | 1,00 | m2 | | | | | | | | |
| | 2D | 64.41.75-511 | telefooninstallatie (per m2 bvo) | 0,2 | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | m2 | - | - | - | - | 1,21 | 0,24 | 0,24 | |
| | 2D | 64.41.75-511 | geluids distributie installatie (per m2 bvo) | 0,2 | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | m2 | - | - | - | - | 2,41 | 0,48 | 0,48 | |
| | 2D | 64.41.75-511 | data bekabeling ed. (per m2 bvo) | 0,2 | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | m2 | - | - | - | - | 12,05 | 2,41 | 2,41 | |
| | 2D | 64.41.75-511 | | | | | | | | | | | | | | | 3,13 |
| | 2D | 64.60 | communicatie; antenne-inrichting | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 64.60.25-0 | antenne-inrichting | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 64.60.25-011 | communicatie: schotelantenne opstelplaats | | | | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 64.60.25-011 | bekisting trad.randbekisting | 3,2 | | | | 1,20 | m2 | 3,39 | 4,07 | 0,70 | 0,84 | - | - | 36,62 | |
| | 2D | 64.60.25-011 | betonstaal stekeinden d=20mm 6x0.5m | 1,0 | | | | 30,00 | kg | 0,87 | 25,95 | 0,15 | 4,50 | - | - | 200,33 | |
| 2D | 64.60.25-011 | beton C20/25 poeren | 2.400,0 | | | | 0,12 | m3 | 76,05 | 9,13 | 1,25 | 0,15 | 10,53 | 1,26 | 16,20 | | |
| 2D | 64.60.25-011 | betonnen ondersteuningsplaat 1.000x2.000x150 mm | 375,0 | | | | 2,00 | m2 | 141,45 | 282,89 | 0,30 | 0,60 | - | - | 306,14 | | |
| 2D | 64.60.25-011 | mobiele kraan 25 ton (beton) | 0,2 | | | | 0,30 | uur | - | - | - | - | 106,50 | 31,95 | 31,95 | | |
| 2D | 64.60.25-011 | | | | | | | | | | | | | | | 591,24 | |
| 2D | 64.60.25-021 | communicatie: centrale antenne aansl. (per aansl.) | | | | | 1,00 | st | | | | | | | | | |
| 2D | 64.60.25-021 | centrale antenne aansluiting (cai) | 0,2 | | | | 1,00 | st | - | - | - | - | 236,62 | 236,62 | 236,62 | | |
| 2D | 64.60.25-021 | | | | | | | | | | | | | | | 236,62 | |
| 2D | 64.60.25-021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2D | 64.60.75-0 | antenne-inrichting plan-onderhoud | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2D | 64.60.75-021 | communicatie plan-onderhoud: centrale antenne aansl. (per aansl.) | | 15 | - | | 1,00 | st | | | | | | | | | |
| 2D | 64.60.75-021 | centrale antenne aansluiting (cai) | 0,2 | 15 | 15 | 1,0 | 1,00 | st | - | - | - | - | 236,62 | 236,62 | 236,62 | | |
| 2D | 64.60.75-021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 2D | 64.99 | | | | | | | | | | | | | | | 236,62 |
| | 2D | 65. | beveiliging | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.11 | beveiliging; brandmelding lokaal | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.11.20-2 | beveiliging; brandmelding (lokaal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.11.20-221 | beveiliging aan: rookmelder (batterij) | | | | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 65.11.20-221 | rookmelder met batterijvoeding | 0,2 | | | | 1,00 | st | - | - | - | - | 26,06 | 26,06 | 26,06 | |
| | 2D | 65.11.20-221 | | | | | | | | | | | | | | | 26,06 |
| | 2D | 65.11.20-222 | beveiliging aan: rookmelder (lichtnet/accu) | | | | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 65.11.20-222 | rookmelder met netvoeding | 0,2 | | | | 1,00 | st | - | - | - | - | 81,08 | 81,08 | 81,08 | |
| | 2D | 65.11.20-222 | | | | | | | | | | | | | | | 81,08 |
| | 2D | 65.11.20-222 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.11.70-2 | beveiliging plan-onderhoud: brandmelding (lokaal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.11.70-221 | beveiliging plan-onderhoud: rookmelder (batterij) | | 10 | - | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 65.11.70-221 | rookmelder met batterijvoeding | 0,2 | 10 | 7 | 3,3 | 1,00 | st | - | - | - | - | 26,06 | 85,63 | 85,63 | |
| 2D | 65.11.70-221 | | | | | | | | | | | | | | | 85,63 | |
| 2D | 65.11.70-222 | beveiliging plan-onderhoud: rookmelder (lichtnet/accu) | | 15 | - | | 1,00 | st | | | | | | | | | |
| 2D | 65.11.70-222 | rookmelder met netvoeding | 0,2 | 15 | 15 | 1,0 | 1,00 | st | - | - | - | - | 81,08 | 81,08 | 81,08 | | |
| 2D | 65.11.70-222 | | | | | | | | | | | | | | | 81,08 | |
| 65.12 | 2D | 65.12 | beveiliging; brandbestrijding lokaal | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.12.20-4 | brandbestrijding (lokaal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.12.20-431 | beveiliging aan: brandslaghaspel | | | | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | 2D | 65.12.20-431 | brandslaghaspel | 0,2 | | | | 1,00 | st | - | - | - | - | 455,32 | 455,32 | 455,32 | |
| | 2D | 65.12.20-432 | beveiliging aan: handblusapparaat | | | | | 1,00 | st | | | | | | | | 455,32 |

| | | | | | | | Bouwkosten 38,75 | | | | | | | | |
|-------|----|-------------------|---|-----|------------|------|------------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|----------|-----------|
| | | kg/eh | LC | OH | 30 Freq | Ehd. | 4 mat/eh | 5 ttl mat | 6 mu/eh | 7 ttl mu | 8 oa/eh | 9 ttl oa | totaal | bouw | onderhoud |
| | 2D | 65.12.20-432 | handblusapparaat | 0,4 | | 1,00 | st | - | - | - | - | 213,53 | 213,53 | 213,53 | |
| | 2D | 65.12.20-432 | | | | | | | | | | | | 213,53 | |
| | 2D | 65.12.20-435 | beveiliging aan: droge blusleiding | | | 1,00 | m | | | | | | | | |
| | 2D | 65.12.20-435 | drogeblusleiding incl. aansluitpunten | 0,2 | | 1,00 | m | - | - | - | - | 144,79 | 144,79 | 144,79 | |
| | 2D | 65.12.20-435 | | | | | | | | | | | | 144,79 | |
| | 2D | 65.12.20-435 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.12.70-4 | brandbestrijding (lokaal) plan-onderhoud | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.12.70-431 | beveiliging plan-onderhoud: brandslanghaspel | | 15 | - | 1,00 | st | | | | | | | |
| | 2D | 65.12.70-431 | brandslanghaspel | 0,2 | 15 | 15 | 1,0 | 1,00 | st | - | - | 455,32 | 455,32 | 455,32 | |
| | 2D | 65.12.70-431 | | | | | | | | | | | | | 455,32 |
| | 2D | 65.12.70-432 | beveiliging plan-onderhoud: handblusapparaat | | 30 | - | 1,00 | st | | | | | | | |
| | 2D | 65.12.70-432 | handblusapparaat | 0,4 | 30 | 30 | - | 1,00 | st | - | - | 213,53 | - | - | |
| | 2D | 65.12.70-432 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.12.70-435 | beveiliging plan-onderhoud: droge blusleiding | | 30 | - | 1,00 | m | | | | | | | |
| | 2D | 65.12.70-435 | drogeblusleiding incl. aansluitpunten | 0,2 | 30 | 30 | - | 1,00 | m | - | - | 144,79 | - | - | |
| | 2D | 65.12.70-435 | | | | | | | | | | | | | |
| 65.21 | 2D | 65.21 | beveiliging; brand, melding en detectie, algemeen | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.21.20-1 | beveiliging meld-/detectiesyst.: centrale sturing | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.21.20-101 | beveiliging: meld-/det.syst.: gebouwbeh.: 3B(67) | | | | 1,00 | st | | | | | | | |
| | 2D | 65.21.20-101 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.21.20-111 | beveiliging: meld-/detectiesyst: telef.doormelding | | | | 1,00 | st | | | | | | | |
| | 2D | 65.21.20-111 | telefonische doormelding brandmeldinstallatie | - | | | 1,00 | st | - | - | - | 1.739,00 | 1.739,00 | 1.739,00 | |
| | 2D | 65.21.20-111 | | | | | | | | | | | | 1.739,00 | |
| | 2D | 65.21.20-121 | beveiliging: meld-/detectiesyst: extra 8 groepen | | | | 1,00 | st | | | | | | | |
| | 2D | 65.21.20-121 | meld-/detectiesyst.: uitbreidingsmodule 8 groep | - | | | 1,00 | st | - | - | - | 497,50 | 497,50 | 497,50 | |
| | 2D | 65.21.20-121 | | | | | | | | | | | | 497,50 | |
| | 2D | 65.21.20-131 | beveiliging: meld-/det.syst: noodoproep - meldpost | | | | 1,00 | st | | | | | | | |
| | 2D | 65.21.20-131 | beveiliging: oproep - meldpost | 0,2 | | | 1,00 | st | - | - | - | 5.551,11 | 5.551,11 | 5.551,11 | |
| | 2D | 65.21.20-131 | | | | | | | | | | | | 5.551,10 | |
| | 2D | 65.21.20-151 | zonwering: centrale sturing per gebouw/complex | | | | 1,00 | st | | | | | | | |
| | 2D | 65.21.20-151 | centrale sturing incl. glazenwasbeveiliging etc. | 0,2 | | | 1,00 | st | - | - | - | 1.223,04 | 1.223,04 | 1.223,04 | |
| | 2D | 65.21.20-151 | | | | | | | | | | | | 1.223,04 | |
| | 2D | 65.21.20-151 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.21.70-1 | beveiliging meld-/detectiesyst. plan-onderhoud: centrale sturing | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.21.70-111 | beveiliging plan-onderhoud: meld-/detectiesyst: telef.doormelding | | 25 | - | 1,00 | st | | | | | | | |
| | 2D | 65.21.70-111 | telefonische doormelding brandmeldinstallatie | - | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | st | - | - | 1.739,00 | 347,80 | 347,80 | |
| | 2D | 65.21.70-111 | | | | | | | | | | | | | 347,80 |
| | 2D | 65.21.70-121 | beveiliging plan-onderhoud: meld-/detectiesyst: extra 8 groepen | | 25 | - | 1,00 | st | | | | | | | |
| | 2D | 65.21.70-121 | meld-/detectiesyst.: uitbreidingsmodule 8 groep | - | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | st | - | - | 497,50 | 99,50 | 99,50 | |
| | 2D | 65.21.70-121 | | | | | | | | | | | | 99,50 | |
| | 2D | 65.21.70-131 | beveiliging plan-onderhoud: meld-/det.syst: noodoproep - meldpost | | 15 | - | 1,00 | st | | | | | | | |
| | 2D | 65.21.70-131 | beveiliging: oproep - meldpost | 0,2 | 15 | 15 | 1,0 | 1,00 | st | - | - | 5.551,11 | 5.551,11 | 5.551,11 | |
| | 2D | 65.21.70-131 | | | | | | | | | | | | | 5.551,10 |
| | 2D | 65.21.70-151 | zonwering plan-onderhoud: centrale sturing per gebouw/complex | | 30 | - | 1,00 | st | | | | | | | |
| | 2D | 65.21.70-151 | centrale sturing incl. glazenwasbeveiliging etc. | 0,2 | 30 | 30 | - | 1,00 | st | - | - | 1.223,04 | - | - | |
| | 2D | 65.21.70-151 | | | | | | | | | | | | | |
| 65.22 | 2D | 65.22 | beveiliging; brand, melding en detectie | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.22.20-2 | beveiliging meld-/detectiesyst.: brand | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.22.20-221 | beveiliging: meld-/det.syst: brand- rookmelder | | | | 1,00 | st | | | | | | | |
| | 2D | 65.22.20-221 | meld-/detectiesysteem: brand/rookmelder | 0,2 | | | 1,00 | st | - | - | - | 281,55 | 281,55 | 281,55 | |
| | 2D | 65.22.20-221 | | | | | | | | | | | | 281,55 | |
| | 2D | 65.22.20-311 | beveiliging: meld-/det.syst: brand geluid-alarm | | | | 1,00 | st | | | | | | | |
| | 2D | 65.22.20-311 | brand geluid-alarm: slowwhoop | - | | | 1,00 | st | - | - | - | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
| | 2D | 65.22.20-311 | | | | | | | | | | | | 163,00 | |
| | 2D | 65.22.20-321 | beveiliging: meld-/det.syst: brand flitslicht | | | | 1,00 | st | | | | | | | |
| | 2D | 65.22.20-321 | brandmelding: flitslicht | - | | | 1,00 | st | - | - | - | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
| | 2D | 65.22.20-321 | | | | | | | | | | | | 163,00 | |
| | 2D | 65.22.20-371 | beveiliging: meld-/det.syst: kleefmagneet(branddr) | | | | 1,00 | st | | | | | | | |
| | 2D | 65.22.20-371 | kleefmagneet branddeur | - | | | 1,00 | st | - | - | - | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
| | 2D | 65.22.20-371 | | | | | | | | | | | | 163,00 | |
| | 2D | 65.22.20-371 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.22.70-2 | beveiliging meld-/detectiesyst. plan-onderhoud: brand | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.22.70-221 | beveiliging plan-onderhoud: meld-/det.syst: brand- rookmelder | | 25 | - | 1,00 | st | | | | | | | |
| | 2D | 65.22.70-221 | meld-/detectiesysteem: brand/rookmelder | 0,2 | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | st | - | - | 281,55 | 56,31 | 56,31 | |

| | | | | | | | Bouwkosten 38,75 | | | | | | | | |
|-------|----|--------------|-----|----|------------|------|------------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|--------|-----------|
| | | kg/eh | LC | OH | 30 Freq | Ehd. | 4 mat/eh | 5 ttl mat | 5 mu/eh | 5 ttl mu | 6 oa/eh | 6 ttl oa | totaal | bouw | onderhoud |
| | 2D | 65.22.70-221 | | | | | | | | | | | | | 56,31 |
| | 2D | 65.22.70-311 | | 25 | - | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.22.70-311 | | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | | | | 163,00 | 32,60 | 32,60 | | |
| | 2D | 65.22.70-311 | | | | | | | | | | | | | 32,60 |
| | 2D | 65.22.70-321 | | 25 | - | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.22.70-321 | | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | | | | 163,00 | 32,60 | 32,60 | | |
| | 2D | 65.22.70-321 | | | | | | | | | | | | | 32,60 |
| | 2D | 65.22.70-371 | | 25 | - | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.22.70-371 | | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | | | | 163,00 | 32,60 | 32,60 | | |
| | 2D | 65.22.70-371 | | | | | | | | | | | | | 32,60 |
| 65.23 | 2D | 65.23 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.23.20-211 | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.23.20-211 | 0,9 | | | 1,00 | | | | | 190,70 | 190,70 | 190,70 | | |
| | 2D | 65.23.20-211 | 0,2 | | | 1,00 | | | | | 115,32 | 115,32 | 115,32 | | |
| | 2D | 65.23.20-211 | | | | | | | | | | | | 306,01 | |
| | 2D | 65.23.20-221 | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.23.20-221 | 0,2 | | | 1,00 | | | | | 230,63 | 230,63 | 230,63 | | |
| | 2D | 65.23.20-221 | | | | | | | | | | | | 230,63 | |
| | 2D | 65.23.20-311 | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.23.20-311 | 0,2 | | | 1,00 | | | | | 162,74 | 162,74 | 162,74 | | |
| | 2D | 65.23.20-311 | | | | | | | | | | | | 162,74 | |
| | 2D | 65.23.20-321 | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.23.20-321 | 0,9 | | | 1,00 | | | | | 162,74 | 162,74 | 162,74 | | |
| | 2D | 65.23.20-321 | | | | | | | | | | | | 162,74 | |
| | 2D | 65.23.20-512 | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.23.20-512 | 0,2 | | | 1,00 | m2 | | | | 4,82 | 4,82 | 4,82 | | |
| | 2D | 65.23.20-512 | | | | | | | | | | | | 4,82 | |
| | 2D | 65.23.70-211 | | 25 | - | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.23.70-211 | 0,9 | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | | | | 190,70 | 38,14 | 38,14 | | |
| | 2D | 65.23.70-211 | 0,2 | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | | | | 115,32 | 23,06 | 23,06 | | |
| | 2D | 65.23.70-211 | | | | | | | | | | | | | 61,20 |
| | 2D | 65.23.70-221 | | 25 | - | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.23.70-221 | 0,2 | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | | | | 230,63 | 46,13 | 46,13 | | |
| | 2D | 65.23.70-221 | | | | | | | | | | | | 46,13 | |
| | 2D | 65.23.70-311 | | 25 | - | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.23.70-311 | 0,2 | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | | | | 162,74 | 32,55 | 32,55 | | |
| | 2D | 65.23.70-311 | | | | | | | | | | | | | 32,55 |
| | 2D | 65.23.70-321 | | 25 | - | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.23.70-321 | 0,9 | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | | | | 162,74 | 32,55 | 32,55 | | |
| | 2D | 65.23.70-321 | | | | | | | | | | | | | 32,55 |
| | 2D | 65.23.70-512 | | 25 | - | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.23.70-512 | 0,2 | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | m2 | | | 4,82 | 0,96 | 0,96 | | |
| | 2D | 65.23.70-512 | | | | | | | | | | | | | 0,96 |
| 65.24 | 2D | 65.24 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.24.20-211 | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.24.20-211 | | | | 1,00 | | | | | 280,00 | 280,00 | 280,00 | | |
| | 2D | 65.24.20-211 | | | | | | | | | | | | 280,00 | |
| | 2D | 65.24.20-221 | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.24.20-221 | | | | 1,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| | 2D | 65.24.20-221 | | | | | | | | | | | | 200,00 | |
| | 2D | 65.24.20-231 | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.24.20-231 | | | | 1,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| | 2D | 65.24.20-231 | | | | | | | | | | | | 200,00 | |
| | 2D | 65.24.20-321 | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.24.20-321 | | | | 1,00 | | | | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | |
| | 2D | 65.24.20-321 | | | | | | | | | | | | 120,00 | |
| | 2D | 65.24.20-321 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2D | 65.24.70-2 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | Bouwkosten 38,75 | | | | | | | | | |
|-------|---------|----|--------------|--|-----|----|------|------------------|--------|---------|-------|--------|-------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | | 30 | | | | 4 | | 5 | | 6 | | | | | |
| | | | | kg/eh | LC | OH | Freq | Ehd. | mat/eh | ttl mat | mu/eh | ttl mu | oa/eh | ttl oa | totaal | bouw | onderhoud |
| | 00.00.1 | 2D | 65.24.70-211 | beveiliging plan-onderhoud: meld-/det.syst: oproep/badkamer | | 25 | - | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.24.70-211 | oproep: trekkoord met signaallamp en afstelknop | - | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | st | - | - | - | 280,00 | 56,00 | 56,00 | |
| | | 2D | 65.24.70-211 | | | | | | | | | | | | | | 56,00 |
| | | 2D | 65.24.70-221 | beveiliging plan-onderhoud: meld-/det.syst: oproep/bedlamp | | 25 | - | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.24.70-221 | handset,oproepunit,2x vrije ingang,bedleeslamp | - | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | st | - | - | - | 200,00 | 40,00 | 40,00 | |
| | | 2D | 65.24.70-221 | | | | | | | | | | | | | | 40,00 |
| | | 2D | 65.24.70-231 | beveiliging plan-onderhoud: meld-/det.syst: oproep/ass./afstel | | 25 | - | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.24.70-231 | oproep/ass., afstelknop, spreek/luisterverb. | - | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | st | - | - | - | 200,00 | 40,00 | 40,00 | |
| | | 2D | 65.24.70-231 | | | | | | | | | | | | | | 40,00 |
| | | 2D | 65.24.70-321 | beveiliging plan-onderhoud: meld-/det.syst: oproep/kamerlamp | | 25 | - | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.24.70-321 | kamer(signaal)lamp | - | 25 | 25 | 0,2 | 1,00 | st | - | - | - | 120,00 | 24,00 | 24,00 | |
| | | 2D | 65.24.70-321 | | | | | | | | | | | | | | 24,00 |
| 65.25 | | 2D | 65.25 | beveiliging; melding en detectie, zonwering | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.25.20-2 | beveiliging meld-/detectiesyst.: sturing zonwering | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.25.20-211 | zonwering: weerstation | | | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.25.20-211 | weerstation, regensensor, zonnecellen, windmeter | 0,2 | | | 1,00 | st | - | - | - | - | 2.775,55 | 2.775,55 | 2.775,55 | |
| | | 2D | 65.25.20-211 | | | | | | | | | | | | | | 2.775,55 |
| | | 2D | 65.25.20-221 | zonwering: elektr.sturingseenh. per vertrek | | | | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.25.20-221 | elektr.sturing,weersafh.,afstandsbed., 30m kabel | 0,2 | | | 1,00 | st | - | - | - | - | 639,98 | 639,98 | 639,98 | |
| | | 2D | 65.25.20-221 | | | | | | | | | | | | | | 639,98 |
| | | 2D | 65.25.20-221 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.25.70-2 | beveiliging meld-/detectiesyst. plan-onderhoud: sturing zonwering | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.25.70-211 | zonwering plan-onderhoud: weerstation | | 30 | - | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.25.70-211 | weerstation, regensensor, zonnecellen, windmeter | 0,2 | 30 | 30 | - | 1,00 | st | - | - | - | 2.775,55 | - | - | |
| | | 2D | 65.25.70-211 | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2D | 65.25.70-221 | zonwering plan-onderhoud: elektr.sturingseenh. per vertrek | | 30 | - | 1,00 | st | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.25.70-221 | elektr.sturing,weersafh.,afstandsbed., 30m kabel | 0,2 | 30 | 30 | - | 1,00 | st | - | - | - | 639,98 | - | - | |
| | | 2D | 65.25.70-221 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 65.62 | | 2D | 65.62 | beveiliging; brand, detectie en bestrijding, sprinkler | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.62.20-6 | branddetectie/-bestrijding: sprinkler | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.62.20-611 | beveiliging aan: sprinklerinstallatie | | | | 1,00 | m2 | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.62.20-611 | sprinklerinstallatie (per m2 bvo) | 0,4 | | | 1,00 | st | - | - | - | - | 39,94 | 39,94 | 39,94 | |
| | | 2D | 65.62.20-611 | | | | | | | | | | | | | | 39,94 |
| | | 2D | 65.62.20-611 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.62.70-6 | branddetectie/-bestrijding plan-onderhoud: sprinkler | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.62.70-611 | beveiliging plan-onderhoud: sprinklerinstallatie | | 30 | - | 1,00 | m2 | | | | | | | | |
| | | 2D | 65.62.70-611 | sprinklerinstallatie (per m2 bvo) | 0,4 | 30 | 30 | - | 1,00 | st | - | - | - | 39,94 | - | - | |
| | | 2D | 65.62.70-611 | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2D | 65.99 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2E | 00.00.1 | | | | | | | | | | | | | | |