										Bouwkosten			38,75						**Ecokosten**			1,86				
								30		4		5		6					7		8		9			
			00.00.1		kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud
4A		4A	00.00.2	**Terrein: grondvoorzieningen**																						
		4A	00.00.3																							
91		4A	91.	**terrein: grondvoorzieningen**																						
	91.10	4A	91.10	**terrein: grondvoorzieningen**																						
		4A	**91.10.14-0**	**grondvoorzieningen**																						
		4A	91.10.14-011	terrein: opruimen en aanvullen					1,00 m2																	
		4A	91.10.14-011	opruimen terrein	-				1,00 m2	-	-	0,20	0,20	-	-	7,75			-	-	0,20	0,20	-	-	0,37		
		4A	91.10.14-011	tuingrond aanv. + egaliseren	1.600,0				0,25 m3	13,11	3,28	0,80	0,20	-	-	11,03			5,05	1,26	0,80	0,20	-	-	1,63		
		4A	91.10.14-011														18,78									2,01
		4A	91.10.20-111	terreinafv.aan: drainage 100mm					1,00 m																	
		4A	91.10.20-111	ontgr+aanv.tbv.riool.(schop)	-				0,42 m3	-	-	1,40	0,59	-	-	22,79			-	-	1,40	0,59	-	-	1,09		
		4A	91.10.20-111	drain.buis 100mm incl.hulpst.	1,2				1,00 m	4,74	4,74	0,07	0,07	-	-	7,45			1,00	1,00	0,07	0,07	-	-	1,13		
		4A	91.10.20-111														30,24									2,22
		4A	91.10.20-121	terreinafv.aan: drainage 100mm met grindkoffer					1,00 m																	
		4A	91.10.20-121	ontgr+aanv.tbv.riool.(schop)	-				0,42 m3	-	-	1,40	0,59	-	-	22,79			-	-	1,40	0,59	-	-	1,09		
		4A	91.10.20-121	grind (grindkoffer) aanv. + egaliseren	7,0				0,06 m3	62,65	3,76	4,00	0,24	-	-	13,06			0,05	0,00	4,00	0,24	-	-	0,45		
		4A	91.10.20-121	worteldoek (grindkoffer)	0,1				1,05 m2	0,88	0,92	0,06	0,06	-	-	3,37			0,12	0,13	0,06	0,06	-	-	0,24		
		4A	91.10.20-121	drain.buis 100mm incl.hulpst.	1,2				1,00 m	4,74	4,74	0,07	0,07	-	-	7,45			1,00	1,00	0,07	0,07	-	-	1,13		
		4A	91.10.20-121	betonnen kantplank 300x50mm	37,5				1,00 m	15,35	15,35	0,40	0,40	-	-	30,85			2,22	2,22	0,40	0,40	-	-	2,96		
		4A	91.10.20-121														77,51									5,88
		4A	91.99																							
		4B	00.00.1																							