									Bouwkosten			38,75						Carbonfootprint			6,00					
							30		4		5		6					10		11		12				
		00.00.1		kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud
4D		4D	00.00.2 **Installaties in het terrein**																							
		4D	00.00.3																							
95		4D	95. **installaties in het terrein: wertuigbouwkundig**																							
	95.52	4D	95.52 **terrein; installaties in het terrein, wertuigbouwkundig**																							
		4D	**95.52.20-0 putten**																							
		4D	95.52.20-011 terreinafv.aan: schrobput					1,00 st																		
		4D	95.52.20-011 hemelwaterafvoer-schrobput	0,7				1,00 st	47,04	47,04	1,50	1,50	-	-	105,16			1,56	1,56	1,50	1,50	-	-	10,56		
		4D	95.52.20-011													105,16									10,56	
		4D	95.52.20-021 terreinafv.aan: straatkolk					1,00 st																		
		4D	95.52.20-021 hemelwaterafvoer-straatkolk	23,1				1,00 st	248,92	248,92	2,25	2,25	-	-	336,11			18,13	18,13	2,25	2,25	-	-	31,63		
		4D	95.52.20-021													336,11									31,63	
		4D	95.52.20-031 terreinafv.aan: controleput					1,00 st																		
		4D	95.52.20-031 controleput	3,0				1,00 st	-	-	-	-	301,16	301,16	301,16			-	-	-	-	6,11	6,11	6,11		
		4D	95.52.20-031													301,16									6,11	
		4D	95.52.20-041 terreinafv.aan: vetafscheider/slibvangput 90 l					1,00 st																		
		4D	95.52.20-041 vetafscheider	60,0				1,00 st	-	-	-	-	602,33	602,33	602,33			-	-	-	-	122,21	122,21	122,21		
		4D	95.52.20-041													602,32									122,21	
		4D	95.52.20-042 terreinafv.aan: vetafscheider/slibvangput 220 l					1,00 st																		
		4D	95.52.20-042 vetafscheider/slibvangput 220 liter	100,0				1,00 st	-	-	-	-	1.493,09	1.493,09	1.493,09			-	-	-	-	0,42	0,42	0,42		
		4D	95.52.20-042													1.493,08									0,42	
		4D	95.52.20-047 terreinafv.aan: vetafscheider/slibvangput 700 l					1,00 st																		
		4D	95.52.20-047 vetafscheider/slibvangput 700 liter	200,0				1,00 st	-	-	-	-	4.728,38	4.728,38	4.728,38			-	-	-	-	0,42	0,42	0,42		
		4D	95.52.20-047													4.728,38									0,42	
		4D	**95.52.20-1 buitenriolering en hwa leidingen (kleinschalig)**																							
		4D	95.52.20-101 buitenriolering aan: pvc 110mm					1,00 m																		
		4D	95.52.20-101 ontgr+aanv.tbv.riool.(schop)	-				0,35 m3	-	-	1,40	0,49	-	-	18,99			-	-	1,40	0,49	-	-	2,94		
		4D	95.52.20-101 pvc.buis 110mm incl.hulpst.	1,0				1,00 m	9,29	9,29	0,07	0,07	-	-	12,00			2,04	2,04	0,07	0,07	-	-	2,46		
		4D	95.52.20-101													30,99									5,40	
		4D	95.52.20-111 buitenriolering aan: pvc 125mm					1,00 m																		
		4D	95.52.20-111 ontgr+aanv.tbv.riool.(schop)	-				0,42 m3	-	-	1,40	0,59	-	-	22,79			-	-	1,40	0,59	-	-	3,53		
		4D	95.52.20-111 pvc.buis 125mm incl.hulpst.	1,1				1,00 m	10,19	10,19	0,09	0,09	-	-	13,68			2,31	2,31	0,09	0,09	-	-	2,85		
		4D	95.52.20-111													36,46									6,38	
		4D	95.52.20-121 buitenriolering aan: pvc 160mm					1,00 m																		
		4D	95.52.20-121 ontgr+aanv.tbv.riool.(schop)	-				0,48 m3	-	-	1,40	0,67	-	-	26,04			-	-	1,40	0,67	-	-	4,03		
		4D	95.52.20-121 pvc.buis 160mm incl.hulpst.	1,8				1,00 m	15,69	15,69	0,11	0,11	-	-	19,95			3,70	3,70	0,11	0,11	-	-	4,36		
		4D	95.52.20-121													45,99									8,39	
		4D	95.52.20-601 buitenriolering aan: hwa 110mm					1,00 m																		
		4D	95.52.20-601 ontgr+aanv.tbv.riool.(schop)	-				0,35 m3	-	-	1,40	0,49	-	-	18,99			-	-	1,40	0,49	-	-	2,94		
		4D	95.52.20-601 pvc.buis 110mm incl.hulpst.	1,0				1,00 m	9,29	9,29	0,07	0,07	-	-	12,00			2,04	2,04	0,07	0,07	-	-	2,46		
		4D	95.52.20-601													30,99									5,40	
		4D	95.52.20-611 buitenriolering aan: hwa 125mm					1,00 m																		
		4D	95.52.20-611 ontgr+aanv.tbv.riool.(schop)	-				0,42 m3	-	-	1,40	0,59	-	-	22,79			-	-	1,40	0,59	-	-	3,53		
		4D	95.52.20-611 pvc.buis 125mm incl.hulpst.	1,1				1,00 m	10,19	10,19	0,09	0,09	-	-	13,68			2,31	2,31	0,09	0,09	-	-	2,85		
		4D	95.52.20-611													36,46									6,38	
		4D	95.52.20-621 buitenriolering aan: hwa 160mm					1,00 m																		
		4D	95.52.20-621 ontgr+aanv.tbv.riool.(schop)	-				0,48 m3	-	-	1,40	0,67	-	-	26,04			-	-	1,40	0,67	-	-	4,03		
		4D	95.52.20-621 pvc.buis 160mm incl.hulpst.	1,8				1,00 m	15,69	15,69	0,11	0,11	-	-	19,95			3,70	3,70	0,11	0,11	-	-	4,36		
		4D	95.52.20-621													45,99									8,39	
		4D	**95.52.25-1 buitenriolering en hwa leidingen**																							
		4D	95.52.25-101 buitenriolering: pvc 110mm					1,00 m																		
		4D	95.52.25-101 ontgr+aanv.tbv.riool.(mach.)	-				0,35 m3	-	-	-	-	34,48	12,07	12,07			-	-	-	-	6,69	2,34	2,34		
		4D	95.52.25-101 pvc.buis 110mm incl.hulpst.	1,0				1,00 m	9,29	9,29	0,07	0,07	-	-	12,00			2,04	2,04	0,07	0,07	-	-	2,46		
		4D	95.52.25-101													24,07									4,79	
		4D	95.52.25-111 buitenriolering: pvc 125mm					1,00 m																		
		4D	95.52.25-111 ontgr+aanv.tbv.riool.(mach.)	-				0,42 m3	-	-	-	-	34,48	14,48	14,48			-	-	-	-	6,69	2,81	2,81		
		4D	95.52.25-111 pvc.buis 125mm incl.hulpst.	1,1				1,00 m	10,19	10,19	0,09	0,09	-	-	13,68			2,31	2,31	0,09	0,09	-	-	2,85		
		4D	95.52.25-111													28,16									5,66	
		4D	95.52.25-121 buitenriolering: pvc 160mm					1,00 m																		
		4D	95.52.25-121 ontgr+aanv.tbv.riool.(mach.)	-				0,48 m3	-	-	-	-	34,48	16,55	16,55			-	-	-	-	6,69	3,21	3,21		
		4D	95.52.25-121 pvc.buis 160mm incl.hulpst.	1,8				1,00 m	15,69	15,69	0,11	0,11	-	-	19,95			3,70	3,70	0,11	0,11	-	-	4,36		
		4D	95.52.25-121													36,50									7,57	
		4D	95.52.25-601 buitenriolering: hwa 110mm					1,00 m																		
		4D	95.52.25-601 ontgr+aanv.tbv.riool.(mach.)	-				0,35 m3	-	-	-	-	34,48	12,07	12,07			-	-	-	-	6,69	2,34	2,34		
		4D	95.52.25-601 pvc.buis 110mm incl.hulpst.	1,0				1,00 m	9,29	9,29	0,07	0,07	-	-	12,00			2,04	2,04	0,07	0,07	-	-	2,46		
		4D	95.52.25-601													24,07									4,79	
		4D	95.52.25-611 buitenriolering: hwa 125mm					1,00 m																		
		4D	95.52.25-611 ontgr+aanv.tbv.riool.(mach.)	-				0,42 m3	-	-	-	-	34,48	14,48	14,48			-	-	-	-	6,69	2,81	2,81		
		4D	95.52.25-611 pvc.buis 125mm incl.hulpst.	1,1				1,00 m	10,19	10,19	0,09	0,09	-	-	13,68			2,31	2,31	0,09	0,09	-	-	2,85		
		4D	95.52.25-611													28,16									5,66	
		4D	95.52.25-621 buitenriolering: hwa 160mm					1,00 m																		
		4D	95.52.25-621 ontgr+aanv.tbv.riool.(mach.)	-				0,48 m3	-	-	-	-	34,48	16,55	16,55			-	-	-	-	6,69	3,21	3,21		
		4D	95.52.25-621 pvc.buis 160mm incl.hulpst.	1,8				1,00 m	15,69	15,69	0,11	0,11	-	-	19,95			3,70	3,70	0,11	0,11	-	-	4,36		
		4D	95.52.25-621													36,50									7,57	
96		4D	96. **terrein; installaties het terrein, elektrotechnisch**																							
	96.63	4D	96.63 **terrein; installaties het terrein, elektrotechnisch**																							
		4D	**96.63.25-1 terreinverlichtingen**																							
		4D	96.63.25-111 buitenverlichting: lantarenpaal					1,00 st																		
		4D	96.63.25-111 lantarenpaal	0,5				1,00 st	-	-	-	-	301,16	301,16	301,16			-	-	-	-	1,76	1,76	1,76		
		4D	96.63.25-111													301,16									1,76	
		4D	96.99																							
		4E	00.00.1																							