											Bouwkosten			38,75						**Carbonfootprint**			6,00				
								30			4		5		6					10		11		12			
			00.00.1		kg/eh	LC	OH	Freq		Ehd.	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud
4E		4E	00.00.2	**Terreininrichting**																								
		4E	00.00.3																									
97		4E	97.	**terreininrichting**																								
	97.70	4E	97.70	**terreininrichting; standaard**																								
		4E	**97.70.20-1**	**terreininrichting: standaard**																								
		4E	97.70.20-111	terreininrichting: buitenbrievenbus					1,00	st																		
		4E	97.70.20-111	buitenbrievenbus 385x278x400	8,0				1,00	st	93,00	93,00	1,50	1,50	-	-	151,13			16,83	16,83	1,50	1,50	-	-	25,83		
		4E	97.70.20-111	betonvoet buitenbrievenbus	108,0				2,00	st	78,85	157,69	-	-	-	-	157,69			17,49	34,97	-	-	-	-	34,97		
		4E	97.70.20-111															308,81									60,80	
		4E	97.70.20-511	terreininrichting: rijwielbeugel					1,00	st																		
		4E	97.70.20-511	rijwielbeugel incl. betonvoet 300x300x200	100,5				1,00	st	25,75	25,75	0,50	0,50	-	-	45,13			18,80	18,80	0,50	0,50	-	-	21,80		
		4E	97.70.20-511															45,13									21,80	
		4E	97.70.20-611	terreininrichting: wieldwinger op betonvoet					1,00	st	1									1,00								
		4E	97.70.20-611	wieldwinger therm.verz.staal ø160	11,8				2,00	st	19,71	39,42	0,50	1,00	-	-	78,17			20,89	41,77	0,50	1,00	-	-	47,77		
		4E	97.70.20-611	beton (200kg cement)	2.400,0				0,03	m3	68,45	2,05	4,00	0,12	-	-	6,70			388,51	11,66	4,00	0,12	-	-	12,38		
		4E	97.70.20-611	bekisting trad.poeren	3,2				3,20	m2	3,39	10,85	0,70	2,24	-	-	97,65			3,97	12,70	0,70	2,24	-	-	26,15		
		4E	97.70.20-611	betonstaal FeB 500HK	1,0				48,00	kg	0,76	36,48	0,02	0,96	-	-	73,68			1,78	85,20	0,02	0,96	-	-	90,96		
		4E	97.70.20-611	beton C20/25 poeren	2.400,0				0,32	m3	76,05	24,34	1,25	0,40	10,53	3,37	43,21			388,51	124,32	1,25	0,40	7,64	2,44	129,17		
		4E	97.70.20-611	beton C20/25 toeslag kleinschalig werk	800,0				0,32	m3	25,35	8,11	1,50	0,48	-	-	26,71			129,51	41,44	1,50	0,48	-	-	44,32		
		4E	97.70.20-611	mobiele kraan 25 ton (beton)	0,2				0,34	uur	-	-	-	-	106,50	36,21	36,21			-	-	-	-	0,74	0,25	0,25		
		4E	97.70.20-611															362,33									350,99	
		4E	97.99																									